



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ: 123/2018
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 20/2018
Κ.Α.: 30/7323.008
CPV: 45233222-1

ΕΡΓΟ: ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΛΟΙΠΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ.ΑΡΘ.	A.T.	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ						
	ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	1.1	M3	300,00	2,60	780,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑ 1						780,00
	ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ						
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ Β-29.3.1	2.1	M3	40,00	94,20	3.768,00
3	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ Β-29.4.1	2.2	M2	30,00	104,00	3.120,00
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογειών έργων	ΟΔΟ Β-30.2	2.3	KIΛ	4000,00	1,15	4.600,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑ 2						11.488,00
	ΟΜΑΔΑ 3: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
5	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	ΟΔΟ Γ-6	3.1	M2	12500,00	0,41	5.125,00
6	Κατασκευή ερεισμάτων	ΟΔΟ Γ-5	3.2	M3	250,00	16,30	4.075,00
7	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	ΟΔΟ Α-19	3.3	M3	200,00	13,90	2.780,00
8	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ Α-20	3.4	M3	200,00	1,05	210,00
9	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-2.1	3.5		70,00	17,20	1.204,00
10	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ Γ-1.2	3.6	M2	12500,00	1,67	20.875,00
11	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ Γ-2.2	3.7	M2	12500,00	1,77	22.125,00
12	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	3.8	M2	11500,00	1,20	13.800,00

13	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ-8.1	3.9	M2	11500,00	7,86	90.390,00
14	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Δ-6	3.10	TON	60,00	81,96	4.917,60
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑ 3							165.501,60
Σύνολο Δαπανών							177.769,60
ΓΕ & ΟΕ 18.00%							31.998,53
Αξία Εργου							209.768,13
Απρόβλεπτα							31.465,22
Σύνολο							241.233,35
Απολογιστικά							500,00
ΓΕ&ΟΕ Απολογιστικών							90,00
Σύνολο							241.823,35
Αναθεώρηση							112,14
Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.							241.935,49
ΦΠΑ 24.00%							58.064,52
Δαπάνη Εργου με ΦΠΑ							300.000,00

Βέροια 22-11-2018

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Σ.Ε.
α/α

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ