

ΝΕΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αντώνης
Τρίτσης

2020

2023



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ | **ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ**

**ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΑΡ. ΜΕΛ.: 122 /2020

CPV: 45233222-1

ΕΡΓΟ:

**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΗΤΗΜΑΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΗΤΗΜΑΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

CPV: 452333222-1

ΑΡ.ΜΕΛ: 122 /2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ
1	1.1	A-1	ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΠΤΙΚΑ Εκκαθαρές χαλαρών εδαφών ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 1	ΟΔΟ-1110	m ³	ΤΙΜΗ 2,66	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1.450,00	ΔΑΠΑΝΗ 3.857,00	3.857,00
10	2.1	F-1.1	ΟΜΑΔΑ 2: ΟΔΟΣΤΡΟΣΙΑ Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβατικού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	14,35	1.800,00	25.830,00	
11	2.2	F-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 2	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	1,49	20.400,00	30.396,00	56.226,00
12	3.1	A-3	ΟΜΑΔΑ 3: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου) Ασφαλτική προετδείψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1,20	15.100,00	18.120,00	
13	3.2	A-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτικνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 3	ΟΔΟ-4521B	m ²	7,94	15.100,00	119.894,00	
14	4.1	E-1.1.6	ΟΜΑΔΑ 4: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ Στηθαίο ασφάλειας ικανότητας συγκράτησης N2. Λειτουργικού πάχους W2	ΟΔΟ-2653	m	45,00	2.550,00	114.750,00	138.014,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

A/A	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ
15	4.2	E-8.2.2	Πλευρικές τληροφορικές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανάκλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΝΟΤ ΕΝ 12899-1	ΟΙΚ-6541	m ²	133,00	1,20	159,60	
16	4.3	E-9.3	Πινακίδες πυθμιοτικές μικρού μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	34,50	16,00	552,00	
16	4.4	E-9.4	Πινακίδες πυθμιοτικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	53,70	6,00	322,20	
17	4.5	E-10.2 ΣΧ	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 65 mm (2,5")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	40,06	24,00	961,44	
18	4.6	E-17.1	Διευγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 4	ΟΙΚ-7788	m ²	3,80	480,00	1.824,00	118.569,24
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ									
									316.666,24
ΓΕ + ΟΕ 18%									56.999,92
ΑΘΡΟΙΣΜΑ									373.666,16
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%									56.049,92
ΑΘΡΟΙΣΜΑ									429.716,09
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ									283,91
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ									430.000,00
ΦΠΑ 24%									103.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ									533.200,00

ΒΕΡΟΙΑ 12-10-2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΑΒΑΝΑΣ
ΠΟΛΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ. Υ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΑΣ
ΗΛΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

