



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ &
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Μελ. : 21/2018
Αρ. Έργου : 7/2018

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
CPV 45233120-6 Έργα οδοποιίας

ΚΥΡΙΟΣ ΈΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 80.000,00 € με ΦΠΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : "ΣΑΤΑ" ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες του έργου **"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ"** και ειδικότερα περιλαμβάνει α) την κατασκευή διάβασης από Τσιμεντοσωλήνες Φ1000 μήκους 7,00 μ. στην περιοχή «Κούντουρη» του αγρ/τος Φυτειάς β) την κατασκευή Ιρλανδικής διάβασης με οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 6,00 μ. περίπου και πλάτους 5,00 μ. στην θέση «Λίμνη» του αγρ/τος Φυτειάς γ) την συντήρηση – βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή «Μαγούλα» του αγρ/τος Ράχης δ) την κατασκευή δύο διαβάσεων από Τσιμεντοσωλήνες Φ1000 μήκους 7,00 μ. στην περιοχή της Καστανιάς ε) την κατασκευή διάβασης από Τσιμεντοσωλήνες Φ1000 μήκους 7,00 μ. στην θέση «ΜΑΡΚΒΕ» του αγρ/τος Γεωργιανών στ) την κατασκευή αγροτικού δρόμου πλάτους 4,00 μ. και μήκους 350 μ. περίπου προς ιχθυοτροφεία Κελεσιδή στο αγρόκτημα Γεωργιανών, ζ) την κατασκευή διάβασης από Τσιμεντοσωλήνες Φ1000 μήκους 12,00 μ. και την βελτίωση δρόμου μήκους 10 μ. στην θέση «Αμυγδαλιές» του αγρ/τος Τριλόφου η) την κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού 2,00x1,00 μ. και όπου αλλού κρίνει η υπηρεσία ότι θα χρειαστεί παρέμβαση.

Οι διαβάσεις από Τσιμεντοσωλήνες θα είναι περιμετρικά εγκιβωτισμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και χαλύβδινο πλέγμα T 131 όπως και η τσιμεντόστρωση των Ιρλανδικών διαβάσεων. Ο κιβωτοειδής οχετός θα κατασκευαστεί επίσης με οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 αφού πρώτα εκτελεστούν εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων. Οι εργασίες που αφορούν τους αγροτικούς δρόμους είναι προμήθεια υλικού και κατασκευή επιχωμάτων, κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας.

Το έργο θα εκτελεσθεί με επίβλεψη του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΙΚΕΛΑ 4 , 591 00 Βέροια

Τηλ. Κέντρο: 23313 50500 Fax: 23310 , 21777

Email :

, <http://www.veria.gr>

Σελίδα 1

Ο προϋπολογισμός του έργου με τα ποσά που αντιστοιχούν στα Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και στο Όφελος του Εργολάβου (Ο.Ε.), τις απρόβλεπτες δαπάνες (15%), καθώς και με τον Φ.Π.Α. (24%), ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00 €.

Το έργο χρηματοδοτείται με πίστωση **80.000,00 €** από «**ΣΑΤΑ**» του Δήμου Βέροιας όπως προκύπτει από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2018 με **Κ.Α. 02.30.7333.008** με τίτλο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ**».

	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βέροια Απρίλης 2018	Βέροια Απρίλης 2018	Βέροια Απρίλης 2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Ε.Ε	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ	ΓΚΑΒΑΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ	ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

