

**ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ  
ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΤΡΙΔΑΣ**

**ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

**ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ**

**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ**

1. **Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη**  
**ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01 m3**

45,00\*0,6\*0,4 10,80  
0,12\*3,5\*45 18,90

Σύνολο = 29,70

**Στρογγυλοποίηση-Προσαύξηση 30,00 m3**

2. **Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων**  
**ΝΑΟΙΚ Α\20.10 m3**

45\*(0,6\*0,4-0,6\*0,2-0,2\*0,2) 3,60

Σύνολο = 3,60

**Στρογγυλοποίηση-Προσαύξηση 6,00 m3**

3. **Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων**  
**ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02 m**

45 45,00

Σύνολο = 45,00

**Στρογγυλοποίηση-Προσαύξηση 45,00 m**

4. **Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών**  
**ΝΑΟΔΟ Β.4.2 m3**

45\*3\*0,05 6,75

**Στρογγυλοποίηση-Προσαύξηση 7,00 m3**

4. **Τοιχοδομές με τσιμεντόπλινθους 19\*19\*39 με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των  
400Kg τσιμέντου και 0,08m3 ασβέστου  
ΝΑΟΙΚ Α\47.01.02 m2**

44\*0,2\*2 17,60

Σύνολο = 17,60

**Στρογγυλοποίηση-Προσαύξηση 18,00 m2**

5. **Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους  
ΝΑΟΙΚ Α\62.21 Kgr**

κατ'εκτίμηση 229,00

Σύνολο = 229,00

**Στρογγυλοποίηση-Προσαύξηση 229,00 Kgr**

6. **Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών  
ΝΑΟΙΚ Α\38.03 m2**

7 κολώνες\*0,20\*4πλευρές\*1,00 5,60

45\*2\*0,20 18,00

45\*2\*0,15 13,50

Σύνολο = 37,10

**Στρογγυλοποίηση-Προσαύξηση 41,00 m2**

7 **Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C  
ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Kgr**

4Φ14 και Φ8/20συνδετήρες

1,00ύψος/0,20=5 συνδετήρες

1,00\*4σιδερα\*1,21 KgΦ14\*7κολώνες 33,88

4πλευρές\*0,20\*5\*0,395KgΦ8\*7κολώνες 11,06

Σύνολο = 44,94

**Στρογγυλοποίηση-Προσαύξηση 47,00 Kgr**

8 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών,βάσεως νερού ή διαλύτου  
ΝΑΟΙΚ 77.55 m<sup>2</sup>

4\*2 8,00

Σύνολο = 8,00

Στρογγυλοποίηση-Προσαύξηση 10,00 m<sup>2</sup>

9 Προμήθεια μεταφορά επί τόπου, διάστρωση, και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές απόσ κυρόδεμα κατηγορίας C16/20

7 κολώνες\*1m ύψος\*0,2\*0,2 0,28

45m μήκος\*0,6m πλάτος\*0,2πάχος 5,40

45\*0,15\*3 20,25

Σύνολο = 25,93

Στρογγυλοποίηση-Προσαύξηση 28,00 m<sup>3</sup>

10 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος ,Δομικά πλέγματα B500C

Κατ' εκτίμηση 65,00

Σύνολο = 65,00

Στρογγυλοποίηση-Προσαύξηση 65,00 Kgr



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ**

**ΑΡ.ΜΕΛ:20/2018  
ΑΡ.ΕΡΓΟΥ: 6/18  
CPV:45000000-7**

**ΕΡΓΟ :** ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ  
ΤΚ ΠΑΤΡΙΑΔΑΣ

**ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

**ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ**

ΒΕΡΟΙΑ 18.07.18

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
ΗΛΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ