



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ: 90/2018
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 10/2018
Κ.Α.: 30/7323.007
CPV: 45233222-1

ΕΡΓΟ: ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ.ΑΡΘ.	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ						
	ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	1.1	Μ3	3000,00	2,60	7.800,00
2	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΥΔΡ 4.13	1.2	Μ3	4,00	26,68	106,72
3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ Α-18.3	1.3	Μ3	500,00	7,90	3.950,00
4	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	ΟΔΟ Α-19	1.4	Μ3	1400,00	10,10	14.140,00
5	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ Α-20	1.5	Μ3	1800,00	1,05	1.890,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑ 1						27.886,72
	ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ						
6	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ Β-51	2.1	Μ.Μ.	1200,00	9,60	11.520,00
7	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ Β-29.3.1	2.2	Μ3	280,00	94,20	26.376,00
8	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ Β-30.2	2.3	Κ/Λ	1800,00	1,15	2.070,00
9	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	ΟΔΟ Β-81	2.4	Μ2	320,00	17,30	5.536,00
10	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	ΟΔΟ Γ-6	2.5	Μ2	600,00	0,41	246,00
11	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	ΟΔΟ Β-4.1	2.6	Μ3	550,00	9,60	5.280,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑ 2						51.028,00
	ΟΜΑΔΑ 3: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
12	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ Γ-1.2	3.1	Μ2	8200,00	1,29	10.578,00
13	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ Γ-2.2	3.2	Μ2	8200,00	1,39	11.398,00
14	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΔΟ Δ-1	3.3	Μ.Μ.	50,00	1,00	50,00
15	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	3.4	Μ2	8450,00	1,20	10.140,00

16	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ-8.1	3.5	M2	8450,00	7,80	65.910,00
17	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ Δ-4	3.6	μ2	100,00	0,45	45,00
18	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Δ-6	3.7	TON	11,00	79,59	875,49
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑ 3							98.996,49
Σύνολο Δαπανών							177.911,21
ΓΕ & ΟΕ 18.00%							32.024,02
Αξία Εργου							209.935,23
Απρόβλεπτα							31.490,28
Σύνολο							241.425,51
Απολογιστικά							140,00
ΓΕ&ΟΕ Απολογιστικών							25,20
Σύνολο							241.590,71
Αναθεώρηση							35,61
Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.							241.626,32
ΦΠΑ 24.00%							57.990,32
Δαπάνη Εργου με ΦΠΑ							299.616,64

Βέροια 12-7-2018

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Σ.Ε.

ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Υ.Ε.Ε.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΑΒΑΝΑΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ