



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΑΥΡΟΔΕΝ-  
ΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

CPV: 45233123-7

ΑΡ.ΜΕΛ: 70 /2017

ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΜΟΝΑΔΑ	Εργα < 1,50 εκ.	ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1	1.1	A-1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	ΟΔΟ-1110	m <sup>3</sup>	0,38*	0,38+10*0,19=	2,28
2	1.2	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123A	m <sup>3</sup>	0,70*	0,70+10*0,19=	2,60
3	1.3	A-18.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ-1510	m <sup>3</sup>	6,00*	6,0+15*0,19=	8,85
4	1.4	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m <sup>3</sup>	1,05		1,05
5	2.1	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111.B	m <sup>2</sup>	1,10*	1,10+15*0,19/10=	1,39
6	2.2	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m <sup>2</sup>	1,20*	1,20+15*0,19/10=	1,49
7	3.1	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m <sup>2</sup>	1,20		1,20
8	3.2	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m <sup>2</sup>	7,70*	7,70+0,19*25/20=	7,94
9	4.1	E-1.1.4	Σηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2. λειτουργικού πλάτους W4	ΟΔΟ-2653	m	41,50		41,50
10	4.2	E-8.2.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανάκλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΙΚ-6541	m <sup>2</sup>	133,00		133,00
11	4.3	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	53,70		53,70
12	4.4	E-10.2 ΣΧ	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 65 mm (2 ½ ")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	DN 80 49,3	Κατ' αναλογία 49,3*65/80=	40,05
13	4.5	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m <sup>2</sup>	3,80		3,80

TIMES MONADAS

A/A	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΜΟΝΑΔΑ	Εργα < 1,50 εκ.	ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
-----	---------------	-------------	------------	--------	-----------------	--------------------	--------------

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΓΑΣΙΑΣ  
ΒΕΡΟΙΑ 3-5-2018  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΑΒΑΝΑΣ  
ΠΛΟΥΚΟΣ ΜΗΧΙΚΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.



ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΑΣ  
ΗΛΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ