



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΕΡΓΩΝ  
ΑΡ. ΜΕΛ.: 117/2018  
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: 19/18  
CPV: 45233260-9

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ  
ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΣΦΗΚΙΑΣ

Π/Υ: 30.000,00 €

Κ.Α.Ε.:30.7324.002

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΣΦΗΚΙΑΣ».

Συγκεκριμένα η μελέτη περιλαμβάνει εργασίες που θα γίνουν κατά μήκος του Ο.Τ29. στην Τ.Κ. Σφηκιάς που βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο αυτής, σε μήκος περίπου 110,00μέτρων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η καθαίρεση του παλιού απαξιωμένου λόγω παλαιότητας υπάρχοντος τσιμενταύλακα και η κατασκευή νέου κλειστού αγωγού για την απορροή των ομβρίων υδάτων και την παροχέτευσή τους σε παρακείμενο αποδέκτη. Ο αγωγός θα κατασκευαστεί κατά μήκος του Ο.Τ. 29 παράλληλα με τις υπάρχουσες περιφράξεις και ανά διαστήματα θα κατασκευαστούν φρεάτια συλλογής των ομβρίων καθώς και φρεάτια καθαρισμού του αγωγού, πάνω από τον οποίο θα κατασκευαστεί πεζοδρόμιο για την ασφαλή εξυπηρέτηση των πεζών. Το πεζοδρόμιο θα φέρει όδευση εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ.

Ο προϋπολογισμός του έργου περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την εκτέλεση του ανωτέρω περιγραφόμενου αντικείμενου και ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ με Γ.Ε. + Ο.Ε., απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται με πίστωση **30.000,00€** από τον **Κ. Α. 30.7324.002** του προϋπολογισμού του Δήμου του τρέχοντος έτους που προέρχεται από ΣΑΤΑ.

Το έργο θα εκτελεσθεί με επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

**ΒΕΡΟΙΑ 02-11-2018**

**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Σ.Ε.**

**ΤΖΑΡΜΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**