



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ: 85/2019
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 3/2019
CPV: 45233222-1

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ
ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ.ΑΡΘ.	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
	ΟΜΑΔΑ 1η: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	1.1	Μ3	100,00	2,60	260,00
2	C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	ΟΔΟ Β-29.3.1	1.2	Μ3	20,00	94,20	1.884,00
3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ Β-30.3	1.3	ΚΙΛ	220,00	1,15	253,00
4	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ Α-2.1	1.4	Μ3	240,00	7,68	1.843,20
5	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ Γ-2.2	1.5	Μ2	800,00	1,60	1.280,00
6	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-2.3	1.6	Μ3	40,00	15,30	612,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ						6.132,20
	ΟΜΑΔΑ 2η: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
7	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΔΟ Δ-1	2.1	Μ.Μ.	600,00	1,00	600,00
8	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΟΔΟ Δ-2Α	2.2	Μ2	6.000,00	3,40	20.400,00
9	Αποκατάσταση φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων	ΣΧ- ΥΔΡ 4.09	2.3	Μ2	7.000,00	17,50	122.500,00
10	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	2.4	Μ2	600,00	1,20	720,00
11	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ Δ-4	2.5	Μ2	600,00	0,45	270,00
12	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Δ-6	2.6	ΤΟΝ	540,00	80,38	43.405,20
13	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ-8.1	2.7	Μ2	600,00	7,90	4.740,00
14	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΟΔΟ Δ-8.Α	2.8	Μ2	8.000,00	9,50	76.000,00
15	Προσαύξηση τιμής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας αστικής οδού	ΟΔΟ Δ-8.Α (ΣΧΕΤ)	2.9	Μ2	1.000,00	8,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						276.635,20
	Σύνολο Δαπανών						282.767,40
	ΓΕ & ΟΕ 18.00%						50.898,13
	Αξία Εργου						333.665,53
	Απρόβλεπτα						50.049,83
	Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.						383.715,36
	Απολογιστικά						2.772,80
	ΓΕ+ΟΕ Απολογιστικών						499,10
	ΣΥΝΟΛΟ						386.987,27
	Αναθεώρηση						109,51
	ΣΥΝΟΛΟ						387.096,78
	ΦΠΑ 24,00%						92.903,23
	Δαπάνη Εργου με ΦΠΑ						480.000,00

Βέροια 26-6-2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Σ.Ε.
α/α

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ