



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  
 ΑΡ.ΜΕΛ: 86/2019  
 ΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 4/2019  
 C.P.V. 45233222-1

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ,  
 Δ.Ε ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Δ.Ε ΔΟΒΡΑ ΚΑΙ Δ.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ  
 Κ.Α.Ε.: 30/7333.015 και  
 64/7333.006

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ.ΑΡΘ.	A.T.	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
	<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ</b>						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	1.1	M3	300,00	2,60	780,00
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μετσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ Α-2.1	1.2	M3	400,00	7,68	3072,00
3	C16/20 ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	ΟΔΟ Β-29.3.1	1.3	M3	12,00	94,20	1130,40
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ Β-30.3	1.4	ΚΙΛ	530,00	1,15	609,50
5	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-2.1	1.5	M3	100,00	15,30	1530,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ</b>						<b>7121,90</b>
	<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>						
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΔΟ Δ-1	2.1	M.M.	200,00	1,00	200,00
7	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΟΔΟ Δ-2Α	2.2	M2	1000,00	3,40	3400,00
8	Αποκατάσταση τομών ασφαλτικών οδοστρωμάτων (ΣΧΕΤ)	ΣΧ-ΥΔΡ 4.09	2.3	M2	11000,00	17,50	192500,00
9	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	2.4	M2	1500,00	1,20	1800,00
10	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ Δ-4	2.5	M2	200,00	0,45	90,00
11	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Δ-6	2.6	ΤΟΝ	684,00	80,38	54979,92
12	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΟΔΟ Δ-8.Α	2.7	M2	1000,00	9,50	9500,00
13	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ-8.1	2.8	M2	1600,00	7,89	12624,00
14	Προσαύξηση τιμής μεταφοράς υλικών στη Δ.Ε. Μακεδονίδος (ΣΧΕΤ)	ΟΙΚ 10.07.01	2.9	M3	400,00	3,80	1520,00
15	Προσαύξηση τιμής μεταφοράς υλικών στη Δ.Ε. Βεργίνας (ΣΧΕΤ)	ΟΙΚ 10.07.01	2.10	M3	400,00	0,95	380,00
16	Προσαύξηση τιμής μεταφοράς υλικών στη Φυτειά και Κωστοχώρι (ΣΧΕΤ)	ΟΙΚ 10.07.01	2.11	M3	400,00	1,90	760,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>						<b>277753,92</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α-ΟΜΑΔΑ Β</b>						<b>284875,82</b>
	<b>Προστίθεται Γ.Ε &amp; Ο.Ε 18%</b>						<b>51277,65</b>
	<b>Αθροισμα</b>						<b>336153,47</b>
	<b>Απρόβλεπτα 15%</b>						<b>50423,02</b>
	<b>Αθροισμα</b>						<b>386576,49</b>
	<b>Απολογιστικά</b>						<b>2000,00</b>
	<b>Αναθεώρηση</b>						<b>133,19</b>
	<b>Σύνολο</b>						<b>388709,68</b>
	<b>ΦΠΑ 24,00%</b>						<b>93290,32</b>
	<b>Δαπάνη Έργου με ΦΠΑ</b>						<b>482000,00</b>

Βέροια 26-6-2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ  
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Σ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  
 ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  
 ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ  
 ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ