



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ: 68/2020
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 3/2020
CPV: 45233222-1

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ
ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ.ΑΡΘ.	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
	ΟΜΑΔΑ 1η: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	1.1	Μ3	50,00	2,60	130,00
2	C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	ΟΔΟ Β-29.3.1	1.2	Μ3	12,00	94,20	1.130,40
3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ Β-30.3	1.3	ΚΙΛ	100,00	1,15	115,00
4	Αποξήλωση ασφαλτοπατήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ Α-2.1	1.4	Μ3	30,00	7,68	230,40
5	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ Γ-2.2	1.5	Μ2	250,00	1,29	322,50
6	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-2.3	1.6	Μ3	20,00	13,40	268,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ						2.196,30
	ΟΜΑΔΑ 2η: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
7	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΔΟ Δ-1	2.1	Μ.Μ.	50,00	1,00	50,00
8	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΟΔΟ Δ-2Α	2.2	Μ2	2.000,00	3,40	6.800,00
9	Αποκατάσταση φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων	ΣΧ- ΥΔΡ 4.09	2.3	Μ2	3.200,00	17,50	56.000,00
10	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	2.4	Μ2	600,00	1,20	720,00
11	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ Δ-4	2.5	Μ2	600,00	0,45	270,00
12	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Δ-6	2.6	ΤΟΝ	305,00	79,59	24.274,95
13	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ-8.1	2.7	Μ2	300,00	7,80	2.340,00
14	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΟΔΟ Δ-8.Α	2.8	Μ2	1.000,00	9,70	9.700,00
15	Προσαύξηση τιμής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας αστικής οδού	ΟΔΟ Δ-8.Α (ΣΧΕΤ)	2.9	Μ2	500,00	8,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						104.154,95
	Σύνολο Δαπανών						106.351,25
	ΓΕ & ΟΕ 18.00%						19.143,23
	Αξία Εργου						125.494,48
	Απρόβλεπτα						18.824,17
	Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.						144.318,65
	Απολογιστικά						405,56
	ΓΕ+ΟΕ Απολογιστικών						73,00
	ΣΥΝΟΛΟ						144.797,21
	Αναθεώρηση						50,00
	ΣΥΝΟΛΟ						144.847,21
	ΦΠΑ 24,00%						34.763,33
	Δαπάνη Εργου με ΦΠΑ						179.610,54

Βέροια 30-4-2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Σ.Ε.
α/α

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ