



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
 ΑΡ.ΜΕΛ: 88 /2020
 ΑΡ. ΕΡΓΟΥ : /2020
 C.P.V. : 45112711-2

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ.ΑΡΘ.	A.T.	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1. ΟΜΑΔΑ 1η : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ							
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5 m	ΝΑΟΔΟ Β-01	1	m3	25,00	6,20	155,00
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ22.10.01	2	m3	10,00	28,00	280,00
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιαδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλετε προσοχή για την εξαγωγή ακέριων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	3	m2	420,00	7,90	3318,00
4	Φορτοεκφορτώση με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ10.01.02	4	τον	85,00	1,65	140,25
5	Μεταφορά προϊόντων με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ. 10.07.01	5	τον χλ	850,00	0,35	297,50
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ.32.01.04	6	m3	2,00	90,00	180,00
7	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ.32.25.03	7	m3	2,00	16,80	33,60
8	Ξυλότυποι χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ. 38.02	8	m2	20,00	22,50	450,00
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΝΑΟΙΚ38.20.02	9	kg	100,00	1,07	107,00
10	Τομή ασφαλτοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ-01	10	m	25,00	1,00	25,00
11	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile	ΝΑΥΔΡ.11.02.04	11	Kg	40,00	2,90	116,00
12	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	ΝΑΥΔΡ.11.10.04	12	m	10,00	9,30	93,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1η : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ							5195,35
2. ΟΜΑΔΑ 2η : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							
1	Πρόχυντα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	13	m	20,00	9,60	192,00
2	Ξύλινη πέρκολα ορθογωνικού σχήματος	ΝΑΠΡ.Β9.1	14	m2	16,00	60,00	960,00
3	Πλακόστρωση με γρανιτοκυβόλιθους – με αρμό τσιμέντου	Ν.ΠΡΣ Β06.2Ν	15	m2	400,00	40,00	16000,00
4	Καθιστικά με πλάτη με μεταλλικό σκελετό	Ν.ΠΡΣ Β10.1	16	τεμ	3,00	190,00	570,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							17722,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1-ΟΜΑΔΑ 2							22917,35
Προστίθεται Γ.Ε &Ο.Ε 18%							4125,12
Αθροισμα							27042,47
Απρόβλεπτα 15%							4056,37
Αθροισμα							31098,84
Απολογιστικά							1105,11
Αναθεώρηση							54,11
Σύνολο							32258,06
ΦΠΑ 24,00%							7741,94
Δαπάνη Έργου με ΦΠΑ							40000,00

Βέροια 7-7-2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΑΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Σ.Ε

ΠΑΝ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ
 ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

