

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. 4 / 2018 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: 75 / 2018.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Αντικατάσταση του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5X5) Μακροχωρίου».

Στη Βέροια, σήμερα στις **05 Φεβρουαρίου** του έτους **2018**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **01-02-2018** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **5** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Λ. Ακριβόπουλος
3. Α. Σιδηρόπουλος
4. Δ. Κουλουριώτης
5. Β. Παπαδόπουλος

Απόντες

1. Α. Λαζαρίδης
2. Ι. Κυρατλίδης
3. Α. Αποστολόπουλος
4. Ζ. Πατσίκας

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 29-01-2018 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών & Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

«Με την υπ' αριθμόν 92462/29.8.2017 απόφαση έγκρισης του Αν. Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ:78Μ9465ΧΙ8-ΚΡΙΠ) εντάχθηκε για χρηματοδότηση το παραπάνω έργο στο Π.Δ.Ε. 2017 στη ΣΑΕ016.

Με την υπ' αριθμόν 579/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας και Υπουργείου Αθλητισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ 4 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου η μελέτη της παρακάτω προμήθειας, η οποία θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2018:

A/A	Προμήθεια	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Αρ. Μελέτης
1.	Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5X5) Μακροχωρίου.	28.122,00	83/2017

Παρακαλούμε την Οικονομική επιτροπή Δήμου Βέροιας:

A) Να εγκρίνει το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της παραπάνω προμήθειας όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία μας.

B) Να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με την διαδικασία της συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρο 117 του Ν.4412/2016.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής και την από 29-01-2018 Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή-Προϋπολογισμό για την προμήθεια «Αντικατάσταση του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5X5) Μακροχωρίου», που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ	Προμήθεια: Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου.
Αρ. Μελέτης : 83/2017	CPV : 44112200-0 (Επένδυση δαπέδων)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με την υπ' αριθμόν 92462/29.8.2017 απόφαση έγκρισης του Αν. Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ:78Μ9465ΧΙ8-ΚΡΠ) εντάχθηκε για χρηματοδότηση το παραπάνω σχετικό στο Π.Δ.Ε. 2017 στη ΣΑΕ016.

Με την υπ' αριθμόν 579/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας και Υπουργείου Αθλητισμού για την υλοποίηση του θέματος. Η προμήθεια θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2018.

Αρ. Μελέτης	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟ €
83/2017	Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου.	28.122,00

Για την προμήθεια θα εκδοθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16 και τον καθορισμό εκτέλεσης της προμήθειας με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.

Η παρούσα μελέτη αφορά προμήθεια δαπέδου για την «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (5Χ5) Δ.Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» και συγκεκριμένα την αποξήλωση του πλαστικού τάπητα παλαιού γηπέδου, τις όποιες εργασίες προετοιμασίας της υφιστάμενης βάσης και την προμήθεια-τοποθέτηση νέου πλαστικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου. Επίσης θα γίνει αποξήλωση του υφιστάμενου ημι κατεστραμμένου πλέγματος περίφραξης και αντικατάστασης του με νέο πλέγμα συμπεριλαμβανομένου και της κατεστραμμένης μεταλλικής θύρας εισόδου.

Για την προμήθεια θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- Αποξήλωση & απομάκρυνση παλαιού πλαστικού τάπητα
- Καθάρισμα και επιδιόρθωση όπου απαιτείται ασφατικής βάσης
- Κατάλληλη επεξεργασία υφιστάμενης βάσης ώστε να συναρμοστεί με τον νέο τάπητα
- Επίστρωση δαπέδου από νέο συνθετικό χλοοτάπητα με προσθήκη χαλαζιακής άμμου & καουτσούκ τελευταίας γενιάς ειδικό για εξωτερικούς αθλητικούς χώρους ύψους πέλους 60χιλ.
- Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιού πλέγματος περίφραξης
- Τοποθέτηση νέου πλέγματος περίφραξης και δέσιμο στους υφιστάμενους μεταλλικούς πυλώνες.
- Τοποθέτηση δύο νέων μεταλλικών θυρών
- Βαφή Μεταλλικών δοκαριών
- Αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων των φωτιστικών στύλων.

▪ Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα, ο οποίος προορίζεται προς αντικατάσταση του υπάρχοντος φθαρμένου και ακατάλληλου προς χρήση στο γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου, Δήμου Βέροιας.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας είναι ένα προϊόν που χρησιμοποιείται αρκετές δεκαετίες υποκαθιστώντας το φυσικό χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων ποδοσφαίρου. Ο συνθετικός χλοοτάπητας, έχει γίνει δεκτός από την FIFA και κατ' επέκταση και από την ΕΠΟ, καθώς μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προσομοιώσει το φυσικό χλοοτάπητα. Η τοποθέτηση και η χρήση του καλύπτει όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα να

αντενδείκνυται για λόγους όπως το υψηλό κόστος συντήρησης, η συνεχής και εντατική χρήση κ.α.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας τελευταίας γενιάς, αποτελείται από νήματα πολυαιθυλενίου όμοια με φυσικό γρασίδι τα οποία συγκρατούνται σε μια ειδική βάση από μείγμα πολυπροπυλενίου και λάτεξ.

Στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν περιγράφονται τα στοιχεία του συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνα με τις ανάγκες του ποδοσφαιρικού γηπέδου και οι εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση του, παραδοτέου πιστοποιημένου κατά FIFA RECOMMENDED 1-2 STARS.

Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου είναι 23. μέτρα πλάτος και 43,30. μέτρα μήκος, και η επιφάνεια που θα επιστρωθεί ανέρχεται στα 995,00τ.μ. περίπου.

Ειδικότερα προβλέπεται η προμήθεια να γίνει από προϊόντα κατασκευασμένα με ασφαλή και πιστοποιημένα υλικά σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και ο ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό FIFA RECOMMENDED 1-2 STARS του συστήματος δαπέδου και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 περί πιστοποίησης στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των (28.122,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από πιστώσεις Υπουργείου Αθλητισμού

▪ Σκοπός

Σκοπός της προμήθειας είναι η δημιουργία ενός άρτια εξοπλισμένου, οργανωμένου και λειτουργικού χώρου και προπόνησης για την εκγύμναση, την ψυχαγωγία και την αναψυχή των παιδιών και των ενηλίκων της περιοχής Μακροχωρίου.

▪ Υποχρέώσεις

Υποχρέωση του αναδόχου είναι η προμήθεια και τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα έτοιμου για χρήση προς αντικατάσταση του παλαιού φθαρμένου και επικίνδυνου, στο χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρου 5X5 που βρίσκεται στον χώρο του οικοπέδου του Μακροχωρίου δικαιοδοσίας Δήμου Βέροιας. Η πλήρωση του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει με προσθήκη χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,4 mm, με κατανάλωση 20 έως 25kg/m² και κόκκων καουτσούκ κοκκομετρίας 0,5 mm έως 2 mm, με κατανάλωση 8 έως 10kg/m².

▪ Ανάθεση της προμήθειας

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Οι τιμές μονάδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης εκτιμήθηκε με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

α) Συνθετικός χλοοτάπητας, δίχρωμος, ύψους ίνας 60χιλ.

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια, τοποθέτηση και γραμμογράφιση ποδοσφαιρικού συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, με ελαστική υπόβαση από ίνες μονόκλωνες δίχρωμες (ανοιχτό και σκούρο πράσινο), τοποθετημένες επάνω σε σταθερή επιφάνεια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIFA, για το γήπεδο ποδοσφαίρου 5X5 που βρίσκεται στον χώρο του οικοπέδου του Μακροχωρίου.

Το προς προμήθεια είδος θα είναι άριστης ποιότητας και θα πληροί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας. Οι ποσότητες του προς προμήθεια είδους, είναι υπολογισμένες κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες του γηπέδου.

Ο όρος συνθετικός χλοοτάπητας όπου αναφέρεται παρακάτω περιγράφει νήματα πολυαιθυλενίου που προσομοιάζουν με φυσικό γρασίδι τα οποία συγκρατούνται σε μια ειδική βάση. Η βάση του συνθετικού χλοοτάπητα θα αποτελείται κύρια από πολυπροπυλένιο και δευτερεύουσα από λάτεξ με προστασία κατά των υπεριωδών ακτινοβολιών και με δυνατότητα αποστράγγισης υδάτων.

Τα υλικά πλήρωσεως θα είναι χαλαζιακή άμμος και κόκκοι ελαστικού (SBR). Θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις προδιαγραφές της FIFA.

Αναλυτικότερα, οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του συνθετικού χλοοτάπητα θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τα παρακάτω:

Η ποιότητα του νήματος θα είναι 100% από πολυαιθυλένιο, η αντοχή του νήματος θα είναι τουλάχιστον στα 11.000Dtex και θα διαθέτει κύρια υπόβαση από πολυπροπυλένιο και δευτερεύουσα από Latex, με προστασία κατά των υπεριωδών ακτινοβολιών. Η ελαστική αυτή υπόβαση πρέπει να έχει δυνατότητα αποστράγγισης των νερών από εξόδους απορροής διαμέτρου 5mm με ρυθμό 90nr/m2.

Το ύψος πέλους θα είναι στα 60mm και το συνολικό ύψος (υπόβασης και πέλους) θα είναι στα 62mm.

Το συνολικό βάρος θα είναι τουλάχιστον 2.500gr/m2 και το βάρος του πέλους θα είναι τουλάχιστον 1.200gr/m2.

Η υδατοπερατότητα του χλοοτάπητα θα πρέπει να κυμαίνεται στα 60lt/m2/min, ενώ ο αριθμός ινών του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8.000ίνες/m2. Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα διατίθεται σε ρολά πλάτους τουλάχιστον 3,90m, τα οποία αφού απλωθούν, θα συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες, πάνω στις οποίες θα διαστρώνεται πολουρεθάνη δύο συστατικών, ώστε να επιτυγχάνεται άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Όπου ορίζονται οι γραμμές του γηπέδου, θα κόβονται λωρίδες πλάτους 10cm του χλοοτάπητα και θα αντικαθίστανται με λωρίδες από το ίδιο υλικό, σε χρώμα άσπρο, επιτυγχάνοντας τη γραμμογράφιση του γηπέδου.

Η πλήρωση του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει με προσθήκη χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,4 mm, με κατανάλωση 20 έως 25kg/m2 και κόκκων καουτσούκ κοκκομετρίας 0,5 mm έως 2 mm, με κατανάλωση 8 έως 10kg/m2.

Επί πρόσθετα ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία τα κάτωθι:

1. Πιστοποιητικό FIFA RECOMMENDED 1-2 STARS για το συγκεκριμένο χλοοτάπητα.
2. Παροχή γραπτής εγγύησης πέντε (5) ετών, από την προμηθεύτρια εταιρεία για τον προσφερόμενο χλοοτάπητα.
3. Ο Ανάδοχος ή η υπεργολάβος εταιρεία τοποθέτησης του συνθετικού χλοοτάπητα, θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη προγενέστερη εμπειρία σε έργα αντιστοίχου φυσικού αντικειμένου, κατά συνέπεια πρέπει να προσκομίσει ανάλογη λίστα περαιωμένων έργων.
4. ISO 9001:2008 περί διασφάλισης της ποιότητας στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων, είτε του ιδίου του αναδόχου, είτε, εφόσον ο ίδιος δεν διαθέτει, του υπεργολάβου με τον οποίο θα συνεργαστεί, για την έντεχνη τοποθέτησή του.
5. ISO 14000:2011

β) Προμήθεια τοποθέτηση Συρματοπλέγματος με ρομβοειδή οπή. Συρματοπλέγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m2 τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων με όλα τα μικρουλικά, σύρμα δεσίματος κλπ. Εργασία ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτος. Συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού συρματοπλέγματος και τυχόν επικαλύψεις.

γ) Σιδηράι θύραι απλού σχεδίου, εξ ευθυγράμμων ράβδων οιασδήποτε διατομής, καρφωτών και μετά ή άνευ εντορμιών, πλήρως τοποθετημένοι μεθ' όλων των εξαρτημάτων στερεώσεως, αναρτήσεως και λειτουργίας, μετά κλείθρου κοινού και χειρολαβών ορειχαλκίνων μετά της βαφής με αντισκωριακό χρώμα.

δ) Προβολέας για λαμπτήρα αλογονιδίων μεταλλικών ατμών 400W Προβολέας για λαμπτήρα αλογόνου μεταλλικών ατμών HIT 400W, και φωτεινής ροής περίπου 31500 lumen κατάλληλος για φωτισμό γηπέδων τένις, μπάσκετ, βόλεϊ κ.λ.π. Το σώμα και η κορνίζα του προβολέα θα είναι από χυτοπρεσσαριστό κράμμα αλουμινίου, βαμμένα με πολυεστερική πούδρα σε μαύρο χρώμα. Ο ανταναστήρας θα είναι από σφυρήλατο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας για διάχυση της φωτεινής δέσμης. Θα έχει κρύσταλλο

προστασίας με στεγανοποίηση από λάστιχο σιλικόνης. Η βάση στήριξης θα είναι με βαθμονομημένη κλίμακα για τη σκόπευση του προβολέα από γαλβανιζέ λαμαρίναβαμμένη. Λυχνιολαβή από πορσελάνη με δυνατότητα μετακίνησης για δημιουργία ευρείας ή πολύ ευρείας δέσμης, κλέμα με γείωση με δυνατότητα σύνδεσης καλωδίου max 2.5 mm². Θα φέρει πυκνωτή διόρθωσης του συντελεστή ισχύος cosφ>0.9 και τα όργανα έναυσης. Ο βαθμός προστασίας είναι IP 65 ή ισοδύναμος κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά, η εργασία σύνδεσης και τοποθέτησης του προβολέα με τα μικροϋλικά, η μεταλλική βάση στήριξης επί τοίχου ή ιστού, έτοιμο για πλήρη λειτουργία. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία του λαμπτήρα και η απαιτούμενη εργασία κριωμάτων ή του γερανού.

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Για την εκτέλεση της προμήθειας θα διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας.

Τρόπος παράδοσης – Χρόνος παράδοσης

Η προμήθεια θα παραδοθεί στον Δήμο Βέροιας. Ως χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζονται ενενήντα (90) ημέρες.

Πίνακας ποσοτήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΓΗΠΕΛΟΥ ΠΟΛΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ.Μ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Προμήθεια & Επίστρωση δαπέδου από συνθετικό χλοοτάπητα	23μ X 43,30μ	1	995,90 τμ	995,90
Προμήθεια Τοποθέτηση Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής	132,60μ X 4,20μ	1	556,92τμ	556,92
Προμήθεια τοποθέτηση βαφή Σιδηρών θυρών	2,20μ χ 1,2μ	1	2,64 τμ	2,64
Βαφή μεταλλικών δοκαριών		2 τεμ	τεμ	2 τεμ
Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών προβολέων (Προβολέας για λαμπτήρα αλογονιδίων μεταλλικών ατμών 400W)		8 τεμ	τεμ	8 τεμ

Επίσης πρέπει να τηρηθούν τα παρακάτω:

1. Σε περίπτωση μη ευκρινών στοιχείων ή εγγράφων πιστοποίησης το υλικό θα απορρίπτεται κατά την παράδοση.
2. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καταλληλότητα όλων των υλικών, κατά τα υπό των οικείων όρων της προμήθειας προδιαγραφόμενα.
3. Σε κάθε περίπτωση το υλικό θα απορρίπτεται όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της μελέτης και την περιγραφή του υλικού στον προϋπολογισμό.

Προϋπολογισμός προμήθειας:

α/α	Περιγραφή	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Ποσοστό προμήθειας υλικού	Ποσό Υλικών	Ποσοστό εκτέλεσης εργασίας	Ποσό εργασίας	Μερική δαπάνη
1	Προμήθεια Επίστρωση δαπέδου από συνθετικό χλοοτάπητα μετά της αποξήλωσης παλαιού δαπέδου και κατάλληλης προετοιμασίας βάσης. (ανάλυση ποσοτήτων βάσει ΠΡΣ 5220)	M2	995,9	19,579 €	81,12%	15.817,21 €	18,88%	3.681,32 €	19.498,54 €
2	Προμήθεια Τοποθέτηση Συρματοπλέγμα ρομβοειδούς οπής μετά της αποξήλωσης και απομάκρυνσης παλαιού πλέγματος (ΟΙΚ 6448)	M2	556,92	3,05 €	37,58%	638,34 €	62,42%	1.060,27 €	1.698,61 €
3	Προμήθεια Τοποθέτηση βαφή Σιδηρών θυρών (ΟΙΚ 6221)	τμ	2,64	56,82	11,99%	17,99 €	88,01%	132,02 €	150,00 €
4	Προμήθεια αντικατάσταση προβολέων προς λειτουργία τους.(ΑΤΗ Ν9375.3)	τεμ	8	163,36	82,63%	1.079,87 €	17,37%	227,01 €	1.306,88 €
5	Βαφή μεταλλικών δοκριών (ΟΙΚ 7755)	Κατά αποκοπή	2	12,50 €	3,82%	0,96 €	96,18%	24,05 €	25,00 €
						17.554,36 €	>	5.124,66 €	
							Σύνολο		22.679,03 €
							Φπα 24%		5.442,97 €
							Γενικό Σύνολο		28.122,00 €
							Στρογγυλοποίηση		28.122,00 €

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Με την εισήγηση προτείνετε η Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή-Προϋπολογισμός,, όπως έχει συνταχθεί από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, που περιλαμβάνονται στην αριθμ. 83/2017 Μελέτη, για την προμήθεια «Αντικατάσταση του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5X5) Μακροχωρίου», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 28.122,00€ (με ΦΠΑ) καθώς και η διενέργεια της προμήθειας με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, η οποία θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2018. Προτείνω την έγκρισή τους. Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 29-01-2018 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών & Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
2. Την αριθμ. 92462/29.8.2017 απόφαση έγκρισης του Αν. Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ:78Μ9465Χ18-ΚΡΠ), με την οποία εντάχθηκε για χρηματοδότηση το παραπάνω έργο στο Π.Δ.Ε. 2017 στη ΣΑΕ016.
3. Την αριθμ. 579/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας και Υπουργείου Αθλητισμού.
4. Την από 29-01-2018 Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές-Προϋπολογισμό της προμήθειας της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, που περιλαμβάνονται στην αριθμ. 83/2017 Μελέτη για την προμήθεια «Αντικατάσταση του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5X5) Μακροχωρίου», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 28.122,00€ (με ΦΠΑ).
5. Ότι για την παραπάνω προμήθεια, είναι απαραίτητο να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας, η οποία θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2018.
6. Την πρόταση του Προέδρου.
7. Τις διατάξεις του Ν.3463/06, του Ν.4412/2016, του Π.Δ/τος 80/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει την από 29-01-2018 Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές, και Προϋπολογισμό, όπως έχει συνταχθεί από το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου Βέροιας, που περιλαμβάνονται στην αριθμ. **83/2017** Μελέτη για την προμήθεια «**Αντικατάσταση του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου**» ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης **28.122,00€ (με ΦΠΑ)**, η οποία και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2018.

Β) Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας «**Αντικατάσταση του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου**», με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, έναντι του συνολικού ποσού των **28.122,00€ (με ΦΠΑ)**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **75 / 2018**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 13-02-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ